

TUGAS KELOMPOK

**Mata Kuliah: Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)
/ Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE)**

Gambaran Umum

- Kelompok terdiri atas **maksimal 4 mahasiswa** (kelas boleh campuran)
- Menyusun **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) / Dokumen SMKKL** untuk proyek pembangunan **Gedung Perkantoran 4 Lantai + 1 basement**.
- Dokumen ini harus memenuhi standar regulasi lokal (seperti Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 di Indonesia) atau standar lainnya yang relevan

Detail Proyek (Studi Kasus)

- **Jenis Bangunan:** Gedung Perkantoran (Struktur Beton Bertulang).
- **Ukuran Tapak Bangunan :** $(40+A1,B1+A2,B2) \times (20+A3,B3+A4,B4)$ meter²
- **Gambar Bangunan :** ilustrasi (fasade bangunan dan potongan penjas, boleh digambar dengan bantuan AI)
- **Lokasi :** 4 kota (*pilih lokasi menggunakan google maps di pulau jawa, misal kota 1 : solo; kota 2: Yogyakarta; dst*)
- **Jumlah Lantai:** 4 Lantai + 1 Area Parkir/Basement.
- **Lokasi:** Area Urban/Pusat Kota (Padat Penduduk).
- **Tahap Pekerjaan yang Ditinjau:**
 1. Pekerjaan Tanah & Pondasi.
 2. Pekerjaan Struktur (Kolom, Balok, Plat Lantai).

Sistematika Penyusunan Dokumen SMKKL

BAB I: Profil Proyek & Kebijakan K3L

1.1 Data Umum Proyek: Nama proyek, lokasi (*sertakan koordinat dan gambar masing-masing lokasi di 4 kota terpilih*), nilai proyek (*estimasi kasar*), dan jadwal pelaksanaan.

1.2 Data Pekerja dan Alat: Estimasi Jumlah Pekerja dan Alat Berat yang digunakan

1.3. Lembar Pengesahan: Ditandatangani oleh Direktur Perusahaan (*Mahasiswa1*) dan Ahli K3 Konstruksi (*Mahasiswa2*)

1.4 Pernyataan Kebijakan K3L: Komitmen tertulis manajemen puncak mengenai keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan

Sistematika Penyusunan Dokumen SMKKL

BAB II: Perencanaan K3L (Identifikasi Bahaya & Risiko)

2.1 Tabel IBPRP (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko):

- Wajib membuat matriks penilaian risiko (Severity vs Likelihood) untuk minimal 2 tahapan pekerjaan utama di atas (*tanah-pondasi dan struktur*).

2.2 Identifikasi Peraturan Perundangan: Daftar regulasi K3L yang diacu dalam proyek ini.

2.3 Penetapan Sasaran dan Program K3L: Contoh: *Zero Accident*, 100% penggunaan APD, pengelolaan limbah konstruksi.

Sistematika Penyusunan Dokumen SMKKL

BAB III: Operasional & Implementasi K3L (Mitigasi di Lapangan)

3.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): Penanganan debu, kebisingan (karena dekat area urban), dan limbah sisa material. (Disertai matriks/table)

3.2 Fasilitas K3L di Site: Peta evakuasi, penempatan APAR, pos p3k, toilet pekerja, dan rambu-rambu K3.

Sistematika Penyusunan Dokumen SMKKL

BAB IV: Kebutuhan Alat Pelindung Diri dan Biaya

4.1 Analisis Kebutuhan APD: *dibuat tabel dengan jenis dan jumlah kebutuhan APD.*

4.2 Analisis Biaya Pengadaan APD: *harga sekarang dalam rupiah*

Ketentuan Teknis Penulisan

Format Dokumen: Kertas A4, Font Times New Roman 12, Spasi 1.5, Margin (Top/Left 4cm, Bottom/Right 3cm).

Format Output: File dalam bentuk **PDF** beserta **versi Cetak**.

Pengumpulan:

- Versi cetak dikumpul sesuai jadwal pengumpulan hasil UAS matkul OHSE/K3.
- Versi file dikirim pada hari yang sama melalui email *tugaskuliah0398@gmail.com*